



Municipio de Corregidora Querétaro  
 Montos que reciben, obras y acciones a realizar con FAISMUN 2024  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024  
 (PESOS MEXICANOS)

Monto que se recibe del FAISMUN 2024: \$

24,214,122.00

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA, QRO.	\$ 662,741.11	QUERÉTARO	CORREGIDORA	COL. SANTA BÁRBARA	M3 - RELLENO DE TEPETATE DE BANCO 220.85 M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, EMPACADO CON TEPETATE 51.20 P2A - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" 16.00 P2A - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD 1.00	615
AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA, QRO.	\$ 243,095.49	QUERÉTARO	CORREGIDORA	COL. BERNARDO QUINTANA	M2 - DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA 4.00 M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" 6.22 M3 - ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON TEPETATE DE BANCO 31.30 M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 12" DE DIÁMETRO 81.00	375
MEJORAMIENTO VIALIDAD LOMAS LA CRUZ EN COL. LOMAS LA CRUZ	\$ 2,515,418.16	QUERÉTARO	CORREGIDORA	COL. LOMAS LA CRUZ	M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" 1,199.47 M3 - CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL FINO O GRANULAR 1,199.47 M3 - ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL FINO O GRANULAR 12,354.54 M3 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN 1,140.50	965
MEJORAMIENTO VIALIDAD EN COL. RINCON DE GUADALUPE	\$ 11,920,404.25	QUERÉTARO	CORREGIDORA	COL. RINCON DE GUADALUPE	M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" 3,936.73 M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN 904.35 M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2 1,187.84 M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN 7,171.74 M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM EN COLOR BLANCO 904.39	1825
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COL. VISTA HERMOSA	\$ 8,872,405.54	QUERÉTARO	CORREGIDORA	COL. VISTA HERMOSA	M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO 883.3 M2 - REJILLA MOD. IS-05 DE 3/8"x4" ACABADO LISO, NEGRO Y CON REMATE, PARA TRÁFICO PESADO 85.8 M3 - RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO 3,377.29 P2A - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3.01 A 3.50 M DE PROFUNDIDAD 17	2615
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24,214,064.55</b>					

NOTA: NINGUNA